

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคสล. คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔-บ้านปริง-หมู่ที่ ๕ บ้านแฉกรน ตำบลตาอ้ออง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๗๐๐.๐๐บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ ๐.๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและ หลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ ๒-๒๐๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๖๖,๙๑๔.๖๔บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖.๒

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๒ นายอภิรักษ์ ไร่กระโทก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ จำสืบเอกสมปอง เอ็บอิม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.คุ่มโคกกลาง หมู่ที่ 14 บ้านปริง- หมู่ที่ 5 บ้านแจรณ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 14 บ้านปริง(คุ่มโคกกลาง-หมู่ที่ 5 บ้านแจรณ ตำบลตาอ้อ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังดำเนินการจนแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ 2-203

0





ราคากลาง ณ วันที่	21 มิถุนายน 2566	ตามแบบแปลนหน่วยงานกำหนด แบบแปลน เลขที่	ทถ 2 - 203
-------------------	------------------	--	------------

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	800.00	3.73	2,984.00	1.3624	5.08	4,065.40
2	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม	5.00	644.34	3,221.70	1.3624	877.85	4,389.24
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	40.00	448.07	17,922.80	1.3624	610.45	24,418.02
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม	800.00	365.03	292,020.00	1.3624	497.31	397,848.05
5	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.00	238.58	2,385.80	1.3624	325.04	3,250.41
6	งานรอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	70.00	125.39	8,777.30	1.3624	170.83	11,958.19
7	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	160.00	77.52	12,403.20	1.3624	105.61	16,898.12
8	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
					<u>342,714.80</u>			<u>466,914.64</u>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	342,714.80 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	- บาท
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง	=	466,914.64 บาท
	คิดเพียง	<u>466,914.64 บาท</u>
ผลรวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
	คิดเพียง	<u>- บาท</u>
รวมค่างานต้นทุนและFactor F งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม 1.3624	=	<u>466,914.64 บาท</u>

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์-)

รายละเอียดโครงการกำหนดราคากลาง เลขที่คำสั่ง 202 / 2566

ลงชื่อ		ประธานคณะกรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม			นายอภิรักษ์ แร้วกระโทก	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		
	จ.ส.อ.สมปอง เอิบอ้ม			(นายสหัส ยั่งยืนยง)	
	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ	